



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA UBS NOVA ERA	<b>DATA :</b>	18/05/2023	<b>BDI :</b>	21,56%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	NOVA ERA	DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MANGA	INSDIPONÍVE	2023/06 - Belo Horizonte	116,63%	-	06/2023
		SETOP	2023/01 - Norte SEM	116,63%	73,68%	03/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	116,63%	73,68%	05/2023
		SUDECAP	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	116,63%	-	04/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 630,78</b>	<b>R\$ 766,78</b>
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	m2	2,00	R\$ 315,39	R\$ 383,39	R\$ 630,78	R\$ 766,78	
<b>2</b>	<b>PINTURA</b>								<b>R\$ 27.320,38</b>	<b>R\$ 33.210,39</b>
<b>2.1</b>	<b>Pintura Interna</b>								<b>R\$ 12.047,24</b>	<b>R\$ 14.642,30</b>
2.1.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	859,29	R\$ 11,05	R\$ 13,43	R\$ 9.495,15	R\$ 11.540,26	
2.1.2	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	SETOP	m2	859,29	R\$ 2,97	R\$ 3,61	R\$ 2.552,09	R\$ 3.102,04	
<b>2.2</b>	<b>Pintura Externa</b>								<b>R\$ 5.343,32</b>	<b>R\$ 6.495,42</b>
2.2.1	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	SINAPI	M2	320,92	R\$ 16,65	R\$ 20,24	R\$ 5.343,32	R\$ 6.495,42	
<b>2.3</b>	<b>Pintura Teto</b>								<b>R\$ 5.067,02</b>	<b>R\$ 6.161,27</b>
2.3.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	303,96	R\$ 13,30	R\$ 16,17	R\$ 4.042,67	R\$ 4.915,03	
2.3.2	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	SETOP	m2	303,96	R\$ 3,37	R\$ 4,10	R\$ 1.024,35	R\$ 1.246,24	
<b>2.4</b>	<b>Pintura Grade e esquadrias</b>								<b>R\$ 4.862,80</b>	<b>R\$ 5.911,40</b>
2.4.1	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	94,81	R\$ 51,29	R\$ 62,35	R\$ 4.862,80	R\$ 5.911,40	
<b>3</b>	<b>ELETRICO</b>								<b>R\$ 2.478,15</b>	<b>R\$ 3.012,38</b>
3.1	00012296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	62,00	R\$ 3,77	R\$ 4,58	R\$ 233,74	R\$ 283,96	
3.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	62,00	R\$ 1,20	R\$ 1,46	R\$ 74,40	R\$ 90,52	
3.3	11.60.10	LÂMPADA MILHO LED 36W 3300 LUMENS BASE E27	SUDECAP	UN	31,00	R\$ 47,73	R\$ 58,02	R\$ 1.479,63	R\$ 1.798,62	
3.4	11.60.09	LÂMPADA MILHO LED 24W 2200 LUMENS BASE E27	SUDECAP	UN	5,00	R\$ 30,80	R\$ 37,44	R\$ 154,00	R\$ 187,20	
3.5	11.60.08	LÂMPADA MILHO LED 16W 1400 LUMENS BASE E27	SUDECAP	UN	26,00	R\$ 20,63	R\$ 25,08	R\$ 536,38	R\$ 652,08	
<b>4</b>	<b>HIDROSANITÁRIO</b>								<b>R\$ 3.465,00</b>	<b>R\$ 4.212,10</b>
<b>4.1</b>	<b>SANITÁRIOS</b>								<b>R\$ 3.465,00</b>	<b>R\$ 4.212,10</b>
4.1.1	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SETOP	un	10,00	R\$ 346,50	R\$ 421,21	R\$ 3.465,00	R\$ 4.212,10	
<b>5</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>R\$ 5.644,19</b>	<b>R\$ 6.860,80</b>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA UBS NOVA ERA	<b>DATA :</b>	18/05/2023	<b>BDI :</b>	21,56%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	NOVA ERA	DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MANGA	INSDIPONÍVE	2023/06 - Belo Horizonte	116,63%	-	06/2023
		SETOP	2023/01 - Norte SEM	116,63%	73,68%	03/2023
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	116,63%	73,68%	05/2023
		SUDECAP	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	116,63%	-	04/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1	ED-50663	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	SETOP	m	49,95	R\$ 70,89	R\$ 86,17	R\$ 3.540,96	R\$ 4.304,19
5.2	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	21,00	R\$ 77,85	R\$ 94,63	R\$ 1.634,85	R\$ 1.987,23
5.3	98556	IMPÉRMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	SINAPI	M2	9,60	R\$ 48,79	R\$ 59,31	R\$ 468,38	R\$ 569,38
<b>6</b>	<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>							<b>R\$ 2.487,49</b>	<b>R\$ 3.025,04</b>
6.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	SETOP	m2	351,34	R\$ 7,08	R\$ 8,61	R\$ 2.487,49	R\$ 3.025,04
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 9.061,50</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 42.025,99</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 51.087,49</b>